

KOSZTORYS ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45440000-3 Roboty malarskie elewacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY
Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka roboczogodziny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY

Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

1. Dane techniczne:

Przebudowa Świetlicy WEiejskie w Bolewicach w zakresie rogót ogólnobudowlanych polega na:

1.1. Sala Główna

- roboty przygotowawcze dla prac remontowych
- przygotowanie pow. pod roboty malarskie
- gruntowanie pow. sufitów i ścian z zaprawieniem bruzd instalacyjnych
- gładzie gipsowe sufitów i ścian
- malowanie farbami lateksowymi pow.sufitów i ścian
- mechaniczne szlifowanie zniszczonych parkietów
- lakierowanie lakierem chemoutwardzalnym parkietów
- demontaż boazerii drewnianej ze ścian
- okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych
- wyprawa tynkarska na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- odnowienie schodów na scenie poprzez szlifowanie i polakierowanie lakierem chemoutwardzalnym
- mycie stolarstwa okiennej i podłóg po robotach remontowych

1.2. Pomieszczenie sanitarne WC

- roboty przygotowawcze dla prac malarskich
- gruntowanie pow.sufitów i ścian
- gładzie gipsowe sufitów i ścian
- malowanie farbami lateksowymi sifitów i ścian

1.3. Roboty zewnętrzne elewacja frontowa

- roboty przygotowawcze-rusztowania
- przygotowania podłoża pod roboty termoizolacyjne elewacji
- ocieplenie ścian z płyty styropianowej gr. 15 cm z wykonaniem tynków strukturalnych i malowanie farbami silikonowymi
- demontaż starego zadaszenia i montaż nowego z poliwęglanu(nad wejściem do obiektu)

2. Skrócony opis: zawiera kosztorys inwestorski uproszczony w poszczególnych grupach robót

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY

Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

KOSZTORYS 083-10-021

Strona 1

25-10-2021

SYKAL-002376

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY BUDOWLANE
1.1	Roboty wewnętrzne-Sala Główna
1.2	Pomieszczenie sanitarne-WC
1.3	Roboty zewnętrzne-elewacja frontowa
<hr/>								
	OGÓŁEM
	
<hr/>								
	OGÓŁEM NETTO						
	Podatek VAT						
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY

Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

KOSZTORYS 083-10-021

Strona 1

25-10-2021

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		Roboty wewnętrzne-Sala Główna				
1.1	10	KNR 401-12-16-01-00+ Analogia:Wynoszenie mebli na czas remontu	Rg	36,00
1.1	20	KNR 401-12-16-01-00+ Analogia:Zabezpieczenie słupów folią(na czas remontu)	mb	27,00
1.1	30	KNR 401-12-16-01-00+ Analogia:Zabezpieczenie podciągów drewnianych folią(na czas remontu)	mb	42,00
1.1	40	WKNR W402-05-21-02-00 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego(dojście dla prac malarskich)	kmpl	7,00
1.1	50	WKNR W402-05-08-02-00 Wymiana zaworu przelotowego skośnego gwintowanego ø 20 mm	szt	7,00
1.1	60	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom.o pow. podłogi ponad 5 m²	m²	499,13
1.1	70	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	297,08
1.1	80	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m²	202,05
1.1	90	KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	394,26
1.1	100	KNR 202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o pow.ponad 5 m²	m²	297,08
1.1	110	KNR 202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o pow.ponad 5 m²	m²	202,05
1.1	120	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m²	297,08
1.1	130	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	202,05
1.1	140	KNR 401-09-08-03-00 Analogia.Demontaż i ponowny montaż odbiojnic ściennych(na czas remontu)	kmpl	1,00
1.1	150	KNR 401-09-08-03-00 Analogia.Demontaż i ponowny montaż kotar materiałowych(zasłon-na czas remontu)	kmpl	4,00
1.1	160	KNR 401-09-08-03-00 Analogia.Demontaż i ponowny montaż dekoracji ściennych(na czas reemontu)	kmpl	1,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	170	KNR 401-08-16-09-00+ Mechaniczne szlifowanie starych parkietów o pow.ponad 8 m2	m ²	52,64
1.1	180	KNR N002-12-05-08-00 Lakierowanie 3x posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym	m ²	52,64
1.1	190	PKZ 1912-02-01-11-00 Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m ²	m ²	14,19
1.1	200	KNR 202-20-27-05-00 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 100	m ²	14,19
1.1	210	KNR 202-09-31-01-50 Masa podkładowa tynkarska	m ²	14,19
1.1	220	KNR 202-09-31-02-50 Wyprawa tynkarska na ścianach	m ²	14,19
1.1	230	KNR 401-08-16-09-00+ Analogia.Odnowienie schodów drewnianych(szlifowanie oraz lakierowanie)schody na scenę	kpl.	1,00
1.1	240	KNR 401-12-15-04-00 Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	11,55
1.1	250	KNR 401-12-15-07-00 Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich	m ²	202,05
1.2	Pomieszczenie sanitarne-WC					
1.2	260	KNR 401-12-16-01-00+ Analogia.Zabezpieczenie podłóg i ścian folią malarską z usunięciem(płytki ściennie i podłogowe)	kpl	2,00
1.2	270	KNR 401-12-16-01-00+ Analogia.Zabezpieczenie armatury łazienkowej folią osłonową z usunięciem	kpl	2,00
1.2	280	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom.o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	27,95
1.2	290	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	12,83
1.2	300	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	15,12
1.2	310	KNR 202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	12,83
1.2	320	KNR 202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	15,12
1.2	330	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	12,83
1.2	340	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,12
1.3	Roboty zewnętrzne-elewacja frontowa					
1.3	350	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	90,87
1.3	360	KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m ²	90,87
1.3	370	KNR 202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	90,87

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	380	KNR 202-26-11-01-60 Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian, oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m ²	94,68
1.3	390	KNR 202-26-11-02-60 Ocieplenie ścian-zagrunтовanie 1-krotnie emulsją	m ²	88,86
1.3	400	KNR 202-26-12-09-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi zamocowanie listwy cokołowej	metr	21,85
1.3	410	KNR 202-26-14-02-60 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70-040 gr.15cm wyprawa elewacyjna ciekowarstwowa z tynku silikonowego barwiownego typu baranek o uziarnieniu gr. 2 mm	m ²	69,58
1.3	420	KNR 202-26-14-08-60 Ocieplenie ościeży o szer 30 cm z cegły płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna	m ²	13,23
1.3	430	KNR 202-26-14-08-60 Ocieplenie gzymsu o szer 30 cm z cegły płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna	m ²	11,65
1.3	440	KNR 202-26-12-08-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	91,75
1.3	450	KNR 202-26-12-08-60 Montaż listwy z siatką do ościeży	metr	37,35
1.3	460	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm-parapy	m ²	4,00
1.3	470	KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna-masa podkładowa tynkarska	m ²	5,46
1.3	480	KNR 202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna na ścianach	m ²	5,46
1.3	490	KNR 202-25-28-01-04 Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	94,31
1.3	500	KNR 202-16-14-01-00 Demontaż starego zadaszzenia	kpl	1,00
1.3	510	KNR 711-06-11-03-00 Montaż zadaszzenia z poliwęglanu	kmpł	1,00

OGÓŁEM KOSZTORYS 083-10-021

PRZEDMIAR ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY

Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

PRZEDMIAR 083-10-021

Strona 1

25-10-2021

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	Roboty wewnętrzne-Sala Główna				
1.1	10	KNR 401-12-16-01-00+	Analogia:Wynoszenie mebli na czas remontu	Rg	36,00
1.1	20	KNR 401-12-16-01-00+	Analogia:Zabezpieczenie słupów folią(na czas remontu)	mb	27,00
1.1	30	KNR 401-12-16-01-00+	Analogia:Zabezpieczenie podciągów drewnianych folią(na czas remontu)	mb	42,00
1.1	40	WKNR W402-05-21-02-00	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego(dojście dla prac malarskich)	kmpł	7,00
1.1	50	WKNR W402-05-08-02-00	Wymiana zaworu przelotowego skośnego gwintowanego ø 20 mm	szt	7,00
1.1	60	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom.o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	499,13
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity	(13,34*11,20)		149,41
	2	Sufity	(11,20*4,70)		52,64
	3	Ściany	(13,34*2)*4,50		120,06
	4	Ściany	(11,20*2)*4,50		100,80
	5	Ściany	(20,60*3,70)		76,22
1.1	70	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi	m ²	297,08
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obnm.z poz.60.pkt.3	120,06		120,06
	2	Obnm.z poz.60.pkt.4	100,80		100,80
	3	Obnm.z poz.60.pkt.5	76,22		76,22
1.1	80	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłogi poziomych preparatami gruntującymi	m ²	202,05
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.60 pkt.1	149,41		149,41
	2	Obm.z poz.60 pkt.2	52,64		52,64
1.1	90	KNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	394,26
1.1	100	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o pow.ponad 5 m ²	m ²	297,08
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.70	297,08		297,08
1.1	110	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o pow.ponad 5 m ²	m ²	202,05
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.80	202,05		202,05
1.1	120	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	297,08
1.1	130	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	202,05
1.1	140	KNR 401-09-08-03-00	Analogia.Demontaż i ponowny montaż odbiojnic ściennych(na czas remontu)	kmpł	1,00
1.1	150	KNR 401-09-08-03-00	Analogia.Demontaż i ponowny montaż kotar materiałowych(zasłon-na czas remontu)	kmpł	4,00
1.1	160	KNR 401-09-08-03-00	Analogia.Demontaż i ponowny montaż dekoracji ściennych(na czas reemontu)	kmpł	1,00
1.1	170	KNR 401-08-16-09-00+	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów o pow.ponad 8 m ²	m ²	52,64

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	180	KNNR	N002-12-05-08-00 Lakierowanie 3x posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym	m ²	52,64
1.1	190	PKZ	1912-02-01-11-00 Demontaż boazerii drewnianych ponad 5 m ²	m ²	14,19
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(5,44*0,90)	4,90
		2		(2,85*2,10)	5,99
		3		(2,00*1,65)	3,30
1.1	200	KNR	202-20-27-05-00 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 100	m ²	14,19
1.1	210	KNR	202-09-31-01-50 Masa podkładowa tynkarska	m ²	14,19
1.1	220	KNR	202-09-31-02-50 Wyprawa tynkarska na ścianach	m ²	14,19
1.1	230	KNR	401-08-16-09-00+ Analogia.Odnowienie schodów drewnianych(szlifowanie oraz lakierowanie)schody na scenę	kpl.	1,00
1.1	240	KNR	401-12-15-04-00 Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²	11,55
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,65*1,40)*5	11,55
1.1	250	KNR	401-12-15-07-00 Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich	m ²	202,05
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(13,34*11,20)	149,41
		2		(11,20*4,70)	52,64
1.2	Pomieszczenie sanitarne-WC				
1.2	260	KNR	401-12-16-01-00+ Analogia.Zabezpieczenie podłóg i ścian folią malarską z usunięciem(płytki ściennie i podłogowe)	kpl	2,00
1.2	270	KNR	401-12-16-01-00+ Analogia.Zabezpieczenie armatury łazienkowej folią osłonową z usunięciem	kpl	2,00
1.2	280	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pom.o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	27,95
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufity	(2,79*3,10)	8,65
		2	Sufity	(0,90*2,50)	2,25
		3	Sufit	(1,76*2,40)	4,22
		4	Ściany	(15,85*0,53)	8,40
		5	Ściany	(8,35*0,53)	4,43
1.2	290	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	12,83
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obnm.z poz.280.pkt.4	8,40	8,40
		2	Obnm.z poz.280.pkt.5	4,43	4,43
1.2	300	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	15,12
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obm.z poz.280 pkt.1	8,65	8,65
		2	Obm.z poz.280 pkt.2	2,25	2,25
		3	Obm.z poz.280 pkt.3	4,22	4,22
1.2	310	KNR	202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	12,83
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obm.z poz.290	12,83	12,83
1.2	320	KNR	202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	15,12
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obm.z poz.300	15,12	15,12
1.2	330	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	12,83
1.2	340	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami lareksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,12
1.3	Roboty zewnętrzne-elewacja frontowa				
1.3	350	KNR	202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	90,87
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(23,30*3,90)	90,87
1.3	360	KNR	202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m ²	90,87
1.3	370	KNR	202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	90,87

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	380	KNR	202-26-11-01-60 Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian, oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m ²	94,68
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30*3,90)		90,87
		2	-(1,65*1,40)*5		-11,55
		3	(1,65*2+1,40*2)*0,25*5		7,63
		4	-(1,45*2,70)		-3,92
		5	(23,30*0,50)		11,65
1.3	390	KNR	202-26-11-02-60 Ocieplenie ścian-zagruntowanie 1-krotnie emulsją	m ²	88,86
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30*3,65)		85,05
		2	-(1,65*1,40)*5		-11,55
		3	(1,65*2+1,40*2)*0,25*5		7,63
		4	-(1,45*2,70)		-3,92
		5	(23,30*0,50)		11,65
1.3	400	KNR	202-26-12-09-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi zamocowanie listwy cokołowej	metr	21,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30-1,45)		21,85
1.3	410	KNR	202-26-14-02-60 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70-040 gr.15cm wyprawa elewacyjna ciekowarstwowa z tynku silikonowego barwiownego typu baranek o uziarnieniu gr. 2 mm	m ²	69,58
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30*3,65)		85,05
		2	-(1,65*1,40)*5		-11,55
		3	-(1,45*2,70)		-3,92
1.3	420	KNR	202-26-14-08-60 Ocieplenie ościeży o szer 30 cm z cegły płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna	m ²	13,23
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (1,65*2+1,40*2)*0,40*5		12,20
		2	(5,40*0,15+1,45*0,15)		1,03
1.3	430	KNR	202-26-14-08-60 Ocieplenie grzymsu o szer 30 cm z cegły płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna	m ²	11,65
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30*0,50)		11,65
1.3	440	KNR	202-26-12-08-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	91,75
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (23,30*2+3,90+3,90+1,65*10+1,40*10+1,45+2,70*2)		91,75
1.3	450	KNR	202-26-12-08-60 Montaż listwy z siatką do ościeży	metr	37,35
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (1,65*10+1,40*10+1,45+2,70*2)		37,35
1.3	460	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm-parapy	m ²	4,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (1,60*0,50)*5		4,00
1.3	470	KNR	202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna-masa podkładowa tynkarska	m ²	5,46
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości 5,46		5,46
1.3	480	KNR	202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna na ścianach	m ²	5,46
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości 5,46		5,46
1.3	490	KNR	202-25-28-01-04 Malowanie elewacji farbą silikatową	m ²	94,31
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Obliczenie ilości (69,58+13,23+11,50)		94,31
1.3	500	KNR	202-16-14-01-00 Demontaż starego zadaszania	kpl	1,00
1.3	510	KNR	711-06-11-03-00 Monaż zadaszania z poliwęglanu	kmpł	1,00

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 083-10-021

Inwestor: GMINA MIEDZICHOWO
UL.POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

Budowa: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOLEWICACH
JAKO CENTRUM KULTURY

Obiekt: SALA WIEJSKA BOLEWICE-KOSZTORYS INWESTORSKI

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: BOLEWICE 64-305, UL.ŚWIEBODZIŃSKA 8 DZ.NR EWID.1364/2

KOSZTORYS 083-10-021

Strona 1

25-10-2021

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1016,14
					R A Z E M :
M A T E R I A Ł Y						
1	1102997	Kątowniki ochronne z siatką	metr	151,82
2	1120000	Bednarka OC szer 20	kg	0,03
3	1121551	Blacha st powlek płaska g=0,5 poliester	m ²	4,92
4	1229100	Listwy cokołowe alumin	metr	22,94
5	1322555+	Daszki	m ²	5,00
		stal.jednspad.mał.proszk.pok.poliwęglanym				
6	1325025	Łączniki rozporowe	szt	21,71
7	1325400	Kształtowniki stal profil U pod płyty GK	metr	10,07
8	1325410	Kształtowniki stal profil C pod płyty GK	metr	26,11
9	1341999	Haki budowlane	kg	1,09
10	1343510	Wkręty OC do płyt gips	szt	158,93
11	1518199+	Farby emulsyjne naw."Caparol" wewn.	dm ³	153,35
12	1522103+	Lakier do park "Demalux"Extra Hard-połysk	dm ³	19,56
13	1530199	Mydła techniczne	kg	11,59
14	1530602	Utwardzacz do wyrobów chemout na drewno	dm ³	2,98
15	1560120	Folie polietylenowe osłonowe	m ²	94,50
16	1562622+	Płyta styropianowa EPS 70-040	m ³	11,78
17	1564701	Siatka z tworzywa sztucznego	m ²	12,77
18	1565541	Kolek poliprop do mocowania płyt styrop	szt	56,37
19	1565620	Dyble plastikowe	szt	392,95
20	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	3154,08
21	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	630,82
22	1750632	Płyty gips-karton wodo/ognioochr 12,5 mm	m ²	14,62
23	2351101+	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	36,67
24	2351105	Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST	kg	34,24
25	2351121	Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	1005,54
26	2351141	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	58,95
27	2351142	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	290,85
28	2351395+	Farba silikatowa Caparol Muresko Premium	dm ³	28,29
29	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	113,79
30	2382521	Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"	kg	0,62
31	2382699	Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	2505,51
32	2760100	Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	1,28
33	2760111	Płyta rusztow pomostow komunikac długa	m ²	0,04
34	2760112	Płyta rusztow pomostow komunikac krótka	m ²	0,02
35	3901020	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	metr	36,75
36	3901199	Siatki z włókna szklanego	m ²	119,85
37	3920099	Papier ścierny	szt	2,00

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
38	3920199	Papier ścierny	m ²	11,73
39	5020152	Rura stal B/S przewod B CZ ø 48,3x3,2	metr	0,08
40	5050003	Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 20	metr	7,35
41	5730303	Zawór przelotowy skośny M3050 ø 3/4'	szt	7,00
42	6803620	Wkręty stal samogwintujące SW do blach	szt	68,80
43	7470304	Złącze odgałęźne uniwersalne	szt	0,04

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	35212	Żuraw okienny 0,5 Mg	m-godz	2,90
2	38211	Wózek platformowy elektryczny 2 Mg	m-godz	0,37
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,04
4	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	3,94
5	48100	Rusztowania rurowe pow 100 m ²	m-godz	0,15
6	48102	Rusztowania rurowe wewnętrzne do 10 m	m-godz	14,18
7	77311	Szlifierka do parkietu	m-godz	21,49

R A Z E M :