

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku i aranżacja pomieszczeń wiejskiego ośrodka kultury w Bolewicach - pomieszczenie nr 1.  
1 - 4.5  
ADRES INWESTYCJI : ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice  
INWESTOR : Gmina Miedzichowo  
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo  
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2019 r

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyceniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	10
2	Roboty murarskie i murowe	11	21
3	Kładzenie i wykładanie podłóg	22	41
4	Instalowanie sufitów podwieszanych	42	42
5	Tynkowanie	43	56
6	Kładzenie płytek na ścianach	57	63
7	Roboty malarskie	64	70
8	Instalowanie drzwi i podobnych elementów	71	76
9	Roboty instalacyjne w budynkach	77	81

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR AT-26	B-01.01.01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02		9,21	m <sup>2</sup>	9,21	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,21</b>
2	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Demontaż okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03		1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04		10	szt.	10,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
4	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05		2,93	m <sup>2</sup>	2,93	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,93</b>
5	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Rozebranie posadzek w budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05		88,1	m <sup>2</sup>	88,10	
					<b>RAZEM</b>	<b>88,10</b>
6	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Rozebranie podłóg - legarów drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0439-02		88,1	m <sup>2</sup>	88,10	
					<b>RAZEM</b>	<b>88,10</b>
7	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0353-12		2,9	m	2,90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,90</b>
8	KNR-W 4-01	B-01.01.01	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03		9,75	m <sup>2</sup>	9,75	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,75</b>
9	KNR 4-01	B-01.01.01	Ręczny załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13 0108-16		3,88	m <sup>3</sup>	3,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,88</b>
10	analiza indywidualna	B-01.01.01	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1			3,88	m <sup>3</sup>	3,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,88</b>
<b>2</b>	<b>45262500-6</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
11	KNR-W 2-02	B-01.01.02	Ścianki działowe bloczków gazobetonowych grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0127-03		19,62	m <sup>2</sup>	19,62	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,62</b>
12	KNR-W 4-01	B-01.01.02	Wykucie bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	0314-02		0,58	m <sup>3</sup>	0,58	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,58</b>
13	KNR-W 4-01	B-01.01.02	Dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych SBN 120x120	m		
d.2	0314-04		16,8	m	16,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,80</b>
14	KNR-W 4-01	B-01.01.02	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180	m		
d.2	0314-04		6,8	m	6,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,80</b>
15	KNR 4-01	B-01.01.02	Obmurowanie końców belek nadprożowych do 180 mm	szt.		
d.2	0313-06					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			7	szt.	7,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
16	KNR 4-01 d.2 0329-03	B-01.01.02	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych 4,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,20</b>
17	KNR 4-01 d.2 0329-02	B-01.01.02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych 0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,40</b>
18	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	B-01.01.02	Ręczny załadunek i wywiezienie samochodami gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko 4,78	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,78	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,78</b>
19	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 4,78	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,78	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,78</b>
20	KNR 4-01 d.2 0304-02	B-01.01.02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,61	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,61</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	B-01.01.02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
<b>3 45432100-5</b>			<b>Kładzenie i wykładanie podtóg</b>			
22	KNR-W 4-01 d.3 0106-01	B-01.01.03	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku 8,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,49</b>
23	KNR-W 4-01 d.3 0109-01	B-01.01.03	Załadunek i wywóz ziemi samochodami na wysypisko 8,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,49</b>
24	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Koszt składowania ziemi na wysypisku 8,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,49</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 1103-01	B-01.01.03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 8,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,49</b>
26	KNR-W 2-02 d.3 1101-01	B-01.01.03	Podkłady betonowe C8/10 8,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,49</b>
27	KNR AT-27 d.3 0509-02	B-01.01.03	Ułożenie folii PE 84,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
28	KNR AT-27 d.3 0509-03	B-01.01.03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych EPS 100 o grub. 10 cm 84,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
29	KNR AT-27 d.3 0509-02	B-01.01.03	Ułożenie folii PE	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
30 d.3	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	B-01.01.03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 60 mm	m <sup>2</sup>		
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
31 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	B-01.01.03	Zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
32 d.3	KNR AT-23 0101-02	B-01.01.03	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
33 d.3	KNR AT-23 0101-01	B-01.01.03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	m <sup>2</sup>		
			125,82	m <sup>2</sup>	125,82	
					<b>RAZEM</b>	<b>125,82</b>
34 d.3	KNR AT-40 0413-03	B-01.01.03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw w pomieszczeniach mokrych	m <sup>2</sup>		
			17,2	m <sup>2</sup>	17,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,20</b>
35 d.3	KNR AT-23 0206-07	B-01.01.03	Okładziny podłogowe z płytek gres szklwiony matowy o wym. 45x45 w kolorze szarym	m <sup>2</sup>		
			18,3	m <sup>2</sup>	18,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,30</b>
36 d.3	KNR AT-23 0206-07	B-01.01.03	Okładziny podłogowe z płytek gres szklwiony matowy o wym. 15,5x60,5 w kolorze jasno szarym	m <sup>2</sup>		
			60,25	m <sup>2</sup>	60,25	
					<b>RAZEM</b>	<b>60,25</b>
37 d.3	KNR AT-23 0206-07	B-01.01.03	Okładziny podłogowe z płytek gres szklwiony matowy o wym. 15,5x60,5 w kolorze brązowym	m <sup>2</sup>		
			6,32	m <sup>2</sup>	6,32	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,32</b>
38 d.3	KNR AT-23 0206-07	B-01.01.03	Okładziny podłogowe tarasu z płytek gres w jasnych odcieniach	m <sup>2</sup>		
			40,95	m <sup>2</sup>	40,95	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,95</b>
39 d.3	KNR AT-23 0216-06	B-01.01.03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych w kolorze szarym	m		
			34,86	m	34,86	
					<b>RAZEM</b>	<b>34,86</b>
40 d.3	KNR AT-23 0216-06	B-01.01.03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych w kolorze jasno szarym	m		
			15,18	m	15,18	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,18</b>
41 d.3	KNR AT-23 0216-06	B-01.01.03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych w kolorze brązowym	m		
			2,34	m	2,34	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,34</b>
<b>4</b>	<b>45421146-9</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
42 d.4	KNR-W 2-02 2005-01	B-01.01.04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>		
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
<b>5</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynkowanie</b>			
43 d.5	KNR-W 2-02 2004-07	B-01.01.05	Obudowa nadproży płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>		
			6,31	m <sup>2</sup>	6,31	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
44	KNR-W 2-02 d.5 2003-08	B-01.01.05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo (płyta GKF oraz ocieplenie wełną mineralną grub. 6 cm)	m <sup>2</sup>		
			32,52	m <sup>2</sup>	32,52	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,52</b>
45	KNR-W 2-02 d.5 2003-08	B-01.01.05	Obudowa stelaży z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
			3,4	m <sup>2</sup>	3,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,40</b>
46	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	B-01.01.05	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			149,72	m <sup>2</sup>	149,72	
					<b>RAZEM</b>	<b>149,72</b>
47	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	B-01.01.05	Odbicie tynków wewnętrznych z na ścianach (przyjęto 25% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
			49,91	m <sup>2</sup>	49,91	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,91</b>
48	KNR-W 4-01 d.5 0711-03	B-01.01.05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m <sup>2</sup>		
			49,91	m <sup>2</sup>	49,91	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,91</b>
49	KNR K-04 d.5 0304-01	B-01.01.05	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m <sup>2</sup>		
			41,46	m <sup>2</sup>	41,46	
					<b>RAZEM</b>	<b>41,46</b>
50	KNR K-04 d.5 0305-01	B-01.01.05	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			214,51	m <sup>2</sup>	214,51	
					<b>RAZEM</b>	<b>214,51</b>
51	KNR K-04 d.5 0305-03	B-01.01.05	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
			14,33	m <sup>2</sup>	14,33	
					<b>RAZEM</b>	<b>14,33</b>
52	KNR K-04 d.5 0305-06	B-01.01.05	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
			84,87	m <sup>2</sup>	84,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>84,87</b>
53	KNR AT-40 d.5 0413-01	B-01.01.05	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw pod płytkami	m <sup>2</sup>		
			15,2	m <sup>2</sup>	15,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,20</b>
54	KNR-W 2-02 d.5 1520-02	B-01.01.05	Montaż boazerii angielskiej na ścianie (komplet z listwami przyściennymi)	m <sup>2</sup>		
			22,87	m <sup>2</sup>	22,87	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,87</b>
55	KNR-W 2-02 d.5 1520-01	B-01.01.05	Tapetowanie ścian tapetą winylową na flizelinie z motywem liści	m <sup>2</sup>		
			15,2	m <sup>2</sup>	15,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,20</b>
56	KNR-W 2-02 d.5 1520-01	B-01.01.05	Tapetowanie ścian tapetą flizelinową laminowaną z motywem liści	m <sup>2</sup>		
			7,6	m <sup>2</sup>	7,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,60</b>
<b>6 45431000-7</b>			<b>Kładzenie płytek na ścianach</b>			
57	KNR AT-22 d.6 0101-01	B-01.01.06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
			69,95	m <sup>2</sup>	69,95	
					<b>RAZEM</b>	<b>69,95</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.6	KNR AT-22 0101-04	B-01.01.06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie (wyrównanie ścian pod okładzinę z płytek ceramicznych) 69,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,95	
					<b>RAZEM</b>	<b>69,95</b>
59 d.6	KNR AT-40 0413-01	B-01.01.06	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw pod płytkami 69,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,95	
					<b>RAZEM</b>	<b>69,95</b>
60 d.6	KNR AT-22 0101-02	B-01.01.06	Jednokrotne gruntowanie podłoża 69,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,95	
					<b>RAZEM</b>	<b>69,95</b>
61 d.6	KNR AT-22 0204-03	B-01.01.06	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych o wym. 25x36 cm w kolorze szarym 4,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,14	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,14</b>
62 d.6	KNR AT-22 0204-07	B-01.01.06	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych o wym. 22,5x119,5 cm w kolorze jasnego drewna 47,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,48	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,48</b>
63 d.6	KNR AT-22 0204-07	B-01.01.06	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych o wym. 29,5x59,5 cm w kolorze białym 18,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,33	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,33</b>
<b>7</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
64 d.7	KNR K-04 0201-02 kalk. własna	B-01.01.07	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą strukturalną w odcieniach brązu z gruntowaniem i zabezpieczeniem lakierem akrylowym 26,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,16	
					<b>RAZEM</b>	<b>26,16</b>
65 d.7	KNR K-04 0201-02	B-01.01.07	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze białym 161,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161,34	
					<b>RAZEM</b>	<b>161,34</b>
66 d.7	KNR K-04 0201-02	B-01.01.07	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze M350 wg wzornika Tikkurila Symphony 2436 49,37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,37	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,37</b>
67 d.7	KNR K-04 0201-02	B-01.01.07	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym 35,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,50</b>
68 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	B-01.01.07	Przygotowanie powierzchni elewacji zewnętrznej budynku pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności (przestrzeń stanowiąca część elewacji budynku) 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,48	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
69 d.7	KNR AT-31 0602-02	B-01.01.07	Malowanie elewacji farbą w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem 20,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,48	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,48</b>
70 d.7	analiza indywidualna	B-01.01.07	Odniesienie elementów drewnianych tarasu zewnętrznego 1	kpl. kpl.	 1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>8</b>	<b>45421100-5</b>		<b>Instalowanie drzwi i podobnych elementów</b>			
71 d.8	KNR-W 2-02 1040-01	B-01.01.08	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.8	KNR-W 2-02 1040-01	B-01.01.08	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą regulowaną ukrytą	m <sup>2</sup>		
			3,2	m <sup>2</sup>	3,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,20</b>
73 d.8	KNR-W 2-02 1040-02	B-01.01.08	Drzwi wewnętrzne stalowe z ościeżnicą kątową	m <sup>2</sup>		
			2,93	m <sup>2</sup>	2,93	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,93</b>
74 d.8	KNR AL-01 0304-06	B-01.01.08	Samozamykacz do drzwi	szt		
			12	szt	12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
75 d.8	KNR 19-01 1025-26	B-01.01.08	Pojedynczy zamek z wkładką dwustronną, antypaniczny	szt.		
			12	szt.	12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
76 d.8	analiza indywidualna	B-01.01.08	Parapet wewnętrzny w formie blatu wykonany na wymiar z płyty meblowej grub. 18 mm na ramie stalowej	m <sup>2</sup>		
			1,9	m <sup>2</sup>	1,90	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,90</b>
<b>9 45300000-0</b>			<b>Roboty instalacyjne w budynkach</b>			
77 d.9	BCM 1 1110. 02D-3.100.60	B-01.01.01	Rozbiórki instalacji sanitarnych i elektrycznych	m <sup>2</sup> p.u.		
			88,1	m <sup>2</sup> p.u.	88,10	
					<b>RAZEM</b>	<b>88,10</b>
78 d.9	analiza indywidualna	S-02.01.01	Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją i klimatyzacją	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
79 d.9	analiza indywidualna	S-02.01.01	Przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
80 d.9	analiza indywidualna	S-02.01.01	Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
81 d.9	analiza indywidualna	E-03.01.01	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej łącznie z montażem opraw świetlnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>